



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

CNPJ: 49.990.567/0001-41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente / Tomador: **Câmara Municipal de Cedral**

Município - UF: **Cedral - SP**

Objeto: **Reforma da Câmara Municipal de Cedral**

Endereço: **Praça Guido Perozim, nº 531, Centro, Cedral / SP**

Fonte: **CDHU 200 e SINAPI 01/2026 - Desonerados**

BDI: **25,73%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR GLOBAL								317.214,91
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-	-	-	10.062,76
1.1	Identificação da Obra e Canteiro de Obras			-	-	-	-	10.062,76
1.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	4,50	914,47	1.149,76	5.173,92
1.1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	4,00	972,09	1.222,21	4.888,84
2	TELHADO			-	-	-	-	69.438,25
2.1	Demolições e Retiradas			-	-	-	-	18.906,21
2.1.1	CDHU	04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	M	67,66	6,13	7,71	521,66
2.1.2	CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	477,75	16,35	20,56	9.822,54
2.1.3	CDHU	04.02.020	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	M	1.031,43	1,36	1,71	1.763,75
2.1.4	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	48,81	110,78	139,28	6.798,26
2.2	Telhado Novo			-	-	-	-	50.532,04
2.2.1	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	1,03	5.268,80	6.624,46	6.823,19
2.2.2	CDHU	16.02.030	Telha de barro tipo romana	M2	477,75	68,24	85,80	40.990,95
2.2.3	CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	67,66	31,95	40,17	2.717,90
3	ALVENARIA			-	-	-	-	536,14
3.1	Demolições e Retiradas			-	-	-	-	167,03
3.1.1	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,69	81,76	102,80	70,93
3.1.2	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	0,69	110,78	139,28	96,10
3.2	Vedação			-	-	-	-	369,11
3.2.1	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	4,03	72,85	91,59	369,11
4	REVESTIMENTOS			-	-	-	-	67.349,98
4.1	Demolições e Retiradas			-	-	-	-	2.215,78
4.1.1	CDHU	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	0,51	29,86	37,54	19,15
4.1.2	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	91,99	12,26	15,41	1.417,57
4.1.3	CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	27,16	6,13	7,71	209,40
4.1.4	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	4,09	110,78	139,28	569,66
4.2	Revestimento Paredes			-	-	-	-	7.359,89
4.2.1	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	91,99	14,44	18,16	1.670,54





CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

CNPJ: 49.990.567/0001-41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente / Tomador: **Câmara Municipal de Cedral**

Município - UF: **Cedral - SP**

Objeto: **Reforma da Câmara Municipal de Cedral**

Endereço: **Praça Guido Perozim, nº 531, Centro, Cedral / SP**

Fonte: **CDHU 200 e SINAPI 01/2026 - Desonerados**

BDI: **25,73%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
VALOR GLOBAL								317.214,91	
4.2.2	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	91,99	18,61	23,40	2.152,57	
4.2.3	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	8,06	7,21	9,07	73,10	
4.2.4	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	8,06	23,23	29,21	235,43	
4.2.5	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	8,06	13,34	16,77	135,17	
4.2.6	CDHU	18.06.152	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	M2	35,61	55,82	70,18	2.499,11	
4.2.7	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	35,61	13,27	16,68	593,97	
4.3	Revestimento Piso						-	-	1.338,43
4.3.1	CDHU	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	0,51	63,14	79,39	40,49	
4.3.2	CDHU	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	0,30	924,62	1.162,52	348,76	
4.3.3	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	0,15	807,89	1.015,76	152,36	
4.3.4	CDHU	18.06.152	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	M2	5,05	55,82	70,18	354,41	
4.3.5	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	5,05	13,27	16,68	84,23	
4.3.6	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	1,60	178,05	223,86	358,18	
4.4	Tetos						-	-	56.435,88
4.4.1	CDHU	03.08.020	Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	259,08	10,63	13,37	3.463,90	
4.4.2	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	12,95	110,78	139,28	1.803,68	
4.4.3	CDHU	22.02.010	Forro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fixo	M2	259,08	157,08	197,50	51.168,30	
5	ESQUADRIAS						-	-	15.955,26
5.1	Janelas						-	-	10.262,64
5.1.1	CDHU	04.14.020	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	M2	12,28	14,90	18,73	230,00	
5.1.2	CDHU	26.01.230	Vidro fantasia de 3/4 mm	M2	12,28	257,01	323,14	3.968,16	
5.1.3	CDHU	55.01.100	Limpeza complementar e especial de vidros	M2	49,14	15,33	19,27	946,93	
5.1.4	CDHU	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	61,42	9,33	11,73	720,46	
5.1.5	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	61,42	48,97	61,57	3.781,63	





CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

CNPJ: 49.990.567/0001-41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente / Tomador: **Câmara Municipal de Cedral**

Município - UF: **Cedral - SP**

Objeto: **Reforma da Câmara Municipal de Cedral**

Endereço: **Praça Guido Perozim, nº 531, Centro, Cedral / SP**

Fonte: **CDHU 200 e SINAPI 01/2026 - Desonerados**

BDI: **25,73%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
VALOR GLOBAL								317.214,91	
5.1.6	CDHU	20.20.202	Raspagem com calafetação e aplicação de verniz	M2	2,88	169,97	213,70	615,46	
5.2	Portas							-	5.692,62
5.2.1	CDHU	04.21.100	Remoção de porta de quadro ou painel	M2	1,47	50,24	63,17	92,86	
5.2.2	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	2,94	13,59	17,09	50,24	
5.2.3	CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	1,00	657,14	826,22	826,22	
5.2.4	CDHU	28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	1,00	305,17	383,69	383,69	
5.2.5	CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	0,90	594,00	746,84	672,16	
5.2.6	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	UN	1,00	163,54	205,62	205,62	
5.2.7	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	26,88	28,98	36,44	979,51	
5.2.8	CDHU	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	19,74	9,33	11,73	231,55	
5.2.9	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	19,74	49,41	62,12	1.226,25	
5.2.10	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	16,64	48,97	61,57	1.024,52	
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							-	12.628,41
6.1	Retiradas							-	274,26
6.1.1	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	4,00	44,70	56,20	224,80	
6.1.2	CDHU	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	2,00	7,75	9,74	19,48	
6.1.3	CDHU	04.11.140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	2,00	11,92	14,99	29,98	
6.2	Aparelhos							-	4.890,90
6.2.1	CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1,00	1.122,35	1.411,13	1.411,13	
6.2.2	CDHU	44.01.052	Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros	UN	1,00	361,31	454,28	454,28	
6.2.3	CDHU	44.01.160	Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial	UN	2,00	1.042,64	1.310,91	2.621,82	
6.2.4	CDHU	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	1,00	155,92	196,04	196,04	
6.2.5	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	1,00	104,80	131,77	131,77	
6.2.6	CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	2,00	30,17	37,93	75,86	
6.3	Louças e Metais							-	2.827,51
6.3.1	CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	2,00	181,40	228,07	456,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

CNPJ: 49.990.567/0001-41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente / Tomador: **Câmara Municipal de Cedral**

Município - UF: **Cedral - SP**

Objeto: **Reforma da Câmara Municipal de Cedral**

Endereço: **Praça Guido Perozim, nº 531, Centro, Cedral / SP**

Fonte: **CDHU 200 e SINAPI 01/2026 - Desonerados**

BDI: **25,73%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
VALOR GLOBAL								317.214,91	
6.3.2	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	UN	1,00	187,63	235,91	235,91	
6.3.3	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	569,49	716,02	716,02	
6.3.4	CDHU	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	2,00	370,24	465,50	931,00	
6.3.5	CDHU	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2' - linha especial	UN	2,00	194,24	244,22	488,44	
6.4	Caixas de Passagem e Tubulações						-	-	4.635,74
6.4.1	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	2,00	89,32	112,30	224,60	
6.4.2	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	323,90	407,24	407,24	
6.4.3	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	30,00	51,02	64,15	1.924,50	
6.4.4	CDHU	46.01.010	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2'), inclusive conexões	M	20,00	31,18	39,20	784,00	
6.4.5	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	10,00	79,77	100,29	1.002,90	
6.4.6	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	5,00	46,53	58,50	292,50	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						-	-	66.840,75
7.1	Remoções						-	-	6.216,33
7.1.1	CDHU	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	19,00	20,10	25,27	480,13	
7.1.2	CDHU	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campanha ou cigarra	UN	45,00	20,10	25,27	1.137,15	
7.1.3	CDHU	04.22.110	Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm	M	180,00	12,56	15,79	2.842,20	
7.1.4	CDHU	04.18.370	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	M	400,00	3,02	3,80	1.520,00	
7.1.5	CDHU	04.19.060	Remoção de disjuntor termomagnético	UN	15,00	12,56	15,79	236,85	
7.2	Caixas de Passagem						-	-	6.052,70
7.2.1	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	80,00	16,05	20,18	1.614,40	
7.2.2	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	38,00	20,88	26,25	997,50	
7.2.3	CDHU	40.02.010	Caixa de tomada em alumínio para piso 4' x 4'	UN	10,00	82,74	104,03	1.040,30	
7.2.4	CDHU	40.06.040	Condutele metálico de 3/4'	CJ	2,00	39,61	49,80	99,60	
7.2.5	CDHU	40.06.060	Condutele metálico de 1'	CJ	38,00	48,16	60,55	2.300,90	





CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

CNPJ: 49.990.567/0001-41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente / Tomador: **Câmara Municipal de Cedral**

Município - UF: **Cedral - SP**

Objeto: **Reforma da Câmara Municipal de Cedral**

Endereço: **Praça Guido Perozim, nº 531, Centro, Cedral / SP**

Fonte: **CDHU 200 e SINAPI 01/2026 - Desonerados**

BDI: **25,73%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR GLOBAL								317.214,91
7.3	Cabos			-	-	-	-	11.058,26
7.3.1	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	515,66	3,60	4,53	2.335,94
7.3.2	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	195,40	4,43	5,57	1.088,38
7.3.3	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	653,83	6,92	8,70	5.688,32
7.3.4	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	103,71	9,33	11,73	1.216,52
7.3.5	CDHU	39.26.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	40,80	14,21	17,87	729,10
7.4	Interruptores e Tomadas			-	-	-	-	3.423,15
7.4.1	CDHU	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	4,00	32,21	40,50	162,00
7.4.2	CDHU	40.05.100	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	CJ	1,00	35,48	44,61	44,61
7.4.3	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	105,21	132,28	264,56
7.4.4	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	9,00	31,40	39,48	355,32
7.4.5	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	74,00	27,91	35,09	2.596,66
7.5	Quadro de Distribuição e Disjuntores			-	-	-	-	4.235,93
7.5.1	CDHU	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	2,00	595,58	748,82	1.497,64
7.5.2	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	13,00	26,63	33,48	435,24
7.5.3	CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	4,00	168,16	211,43	845,72
7.5.4	CDHU	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00	260,98	328,13	328,13
7.5.5	CDHU	37.24.031	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA	UN	12,00	74,84	94,10	1.129,20
7.6	Eletrodutos			-	-	-	-	18.894,98
7.6.1	CDHU	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	2,90	7,23	9,09	26,36
7.6.2	CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	21,73	8,39	10,55	229,25
7.6.3	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	M	322,08	44,18	55,55	17.891,54
7.6.4	CDHU	38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1' com acessórios	M	11,17	53,25	66,95	747,83
7.7	Iluminação			-	-	-	-	16.959,40
7.7.1	CDHU	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	38,00	354,97	446,30	16.959,40





CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

CNPJ: 49.990.567/0001-41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente / Tomador: **Câmara Municipal de Cedral**

Município - UF: **Cedral - SP**

Objeto: **Reforma da Câmara Municipal de Cedral**

Endereço: **Praça Guido Perozim, nº 531, Centro, Cedral / SP**

Fonte: **CDHU 200 e SINAPI 01/2026 - Desonerados**

BDI: **25,73%**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
VALOR GLOBAL								317.214,91
8	PINTURA			-	-	-	-	68.620,29
8.1	Teto			-	-	-	-	17.160,00
8.1.1	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	274,33	15,13	19,02	5.217,76
8.1.2	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	321,46	29,55	37,15	11.942,24
8.2	Paredes Internas			-	-	-	-	50.002,52
8.2.1	CDHU	20.20.202	Raspagem com calafetação e aplicação de verniz	M2	44,57	169,97	213,70	9.524,61
8.2.2	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	91,99	17,77	22,34	2.055,06
8.2.3	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	910,71	33,56	42,19	38.422,85
8.3	Pisos			-	-	-	-	1.457,77
8.3.1	CDHU	55.01.070	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M2	183,83	6,31	7,93	1.457,77
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			-	-	-	-	5.783,07
9.1	Limpeza Final de Obra			-	-	-	-	5.783,07
9.1.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	321,46	14,31	17,99	5.783,07

Cedral - SP

Local:

segunda-feira, 23 de março de 2026

Data:

Josimar Nascimento Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA: 5.070.631.604 - SP

ART nº 2620260717600